

Muster Elektrotechnik GmbH · Musterstraße 12 · 12345 Musterstadt

Fam. Beispiel
Beispielweg 3
12345 Musterstadt

Angebot 2026-0107

Datum: 09.09.2026
Kunde: Fam. Beispiel

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot für die Erneuerung der Unterverteilung und die Elektroarbeiten in der Küche:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
1	Sicherungskasten erneuern, 3-reihig, inkl. Demontage und Entsorgung des Altgeräts (Arbeit)	1	Psch.	800,00 €	800,00 €
2	Material Unterverteilung: Verteilerschrank, Leitungsschutzschalter, Klemmen, Verdrahtung *	1	Psch.	420,00 €	420,00 €
3	FI-Schutzschalter 40 A / 30 mA einbauen	2	Stk.	120,00 €	240,00 €
4	Herdanschluss installieren, 400 V, inkl. Herdanschlussdose	1	Psch.	120,00 €	120,00 €
5	Steckdose Unterputz installieren, inkl. Dose und Abdeckung	6	Stk.	45,00 €	270,00 €
6	Unterputz-Leitung verlegen, NYM-J 3x1,5 mm², inkl. Schlitzten und Verschließen	18	lfm.	35,00 €	630,00 €
7	Rauchmelder montieren (Flur, Schlafzimmer, Kinderzimmer), inkl. Gerät	3	Stk.	30,00 €	90,00 €
8	E-Check nach DGUV V3 mit Prüfprotokoll	1	Psch.	150,00 €	150,00 €
9	Anfahrt und Kleinmaterial	1	Psch.	45,00 €	45,00 €

Netto-Summe: 2765,00 €
MwSt. 19%: 525,35 €

Brutto-Summe: 3290,35 €

* Geschätzter Preis — bitte prüfen. Tatsächliche Kosten können abweichen.

Konditionen

Gültigkeit: 30 Tage
Zahlungsziel: 14 Tage netto nach Rechnungsstellung
Gewährleistung: 2 Jahre nach BGB

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Muster Elektrotechnik GmbH